

# Preise für Inbetriebnahme Klimasplitgeräte

Für die von Ihnen vormontierte Anlage können wir folgende Leistungen anbieten:

1. Inbetriebnahme einer Klimaanlage mit einer Inneneinheit
2. Vorabkontrolle der Montage
3. Anschließen der bauseits verlegten Kältemittel- und Elektroleitungen an der Innen- und Außeneinheit
4. max. Arbeitshöhe von 2,50 m, wenn höher stellt der Auftraggeber Hebebühne oder Gerüst
5. Evakuierung der Anlage
6. Dichtheitsprobe nach EU Nr. 517/2014
7. Kältemittel nachfüllen, wenn notwendig (lt. Tagespreis)
8. Inbetriebnahme und Einweisung
9. Erstellung Inbetriebnahmeprotokoll
10. Zusatzarbeiten pro Stunde: 69,00€

Kosten Inbetriebnahme:

Anlage mit 1x Außengerät und 1x Innengerät	599,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 2x Innengerät	699,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 3x Innengerät	799,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 4x Innengerät	899,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 5x Innengerät	999,00 €

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Bedingungen für eine Inbetriebnahme:

1. Außengerät und Wanddurchbrüche sind bereits montiert/durchgeführt worden.
2. Innengeräte-Montageplatte bereits angebracht.
3. Kältemittelleitungen und Kondensatleitung, sowie passendes Stromkabel bereits verlegt.
4. Hauptstromleitung zum Außengerät verlegt, bzw. Stromabzweig in der Nähe möglich.
5. Die nachfolgend genannten Bedarfspositionen sind im Angebotspreis nicht enthalten und werden separat abgerechnet:

Wandkonsolen, Bodenkonsolen, Dachkonsolen
Kondensatpumpen
Schallschutzeinhausungen o.ä.