

# Preise für Montage Klimasplitgeräte

Folgende Leistungen sind im Preis inbegriffen:

Montage und Anschluss des Innengerätes bis 5 Meter Kältemittelleitung je Inneneinheit. Sollte sich bei der Installation herausstellen, dass ein Mehr an Leitungslängen benötigt wird, werden diese mit 75,00 €\* je Meter nachberechnet.

Montage und Anschluss der Außeneinheit

Kabelkanal weiß 60x40 mm oder 80x60 mm (RAL9010)

Kältemittelleitungen, Kondensatleitung, Elektrokabel und Befestigungsmaterial

Verlegung der Rohrleitungen auf Putz, Kondensatleitung und Kabel im Kanal bis 5 Meter zur Außeneinheit. Sollte eine andere Verlegung der Kondensatleitung gewünscht werden, wird dies auf Nachweis durchgeführt.

Elektrischer Anschluss der Außeneinheit, sofern Kabel bauseits vorhanden ist

Evakuierung der Anlage

Dichtheitsprobe nach EU Nr. 517/2014

Inbetriebnahme und Einweisung

Eine Wandbohrung (nicht in Beton) pro Innengerät ist inklusive

Erstellung Inbetriebnahmeprotokoll

Max. Arbeitshöhe 2,50 Meter, wenn höher stellt der Auftraggeber Hebebühne oder Gerüst.

Kältemittel nachfüllen, wenn Notwendig (lt. Tagespreis)

Kosten Montage:

Anlage mit 1x Außengerät und 1x Innengerät	1.499,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 2x Innengerät	2.199,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 3x Innengerät	2.799,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 4x Innengerät	3.499,00 €
Anlage mit 1x Außengerät und 5x Innengerät	4.099,00 €

Die nachfolgend genannten Bedarfspositionen sind im Angebotspreis nicht enthalten und werden separat abgerechnet:

Wandkonsolen, Bodenkonsolen, Dachkonsolen
Kondensatpumpen
Montage von Kondensatpumpen
nötige Gips-, Maler- und Tapezierarbeiten
Schallschutzeinhausungen o.ä.
WiFi-Adapter/KNX-Adapter Einrichtung und Einweisung